

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—拆除

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011608002003	铲除涂料面	1、铲除部位名称： 涂料面层铲除	m2	1481.46			
2	011608002004	铲除涂料面	1、铲除部位名称： 腻子、涂料铲除	m2	164.61			
3	011605002002	立面块料拆除	1、墙砖拆除，含水 泥砂浆粘结层	m2	5			
4	011609002002	隔断隔墙拆除	1、拆除隔墙的骨架 种类：原玻璃隔断拆 除	m2	14.7			
5	011610001003	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸： 单开门拆除	樘	21			
6	011610001004	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸： 双开门拆除	樘	3			
7	010808001002	木门窗套	1、门窗套展开宽度 ：原木门套拆除 2、卫生间	樘	3			
8	011207001002	墙面装饰板	1、墙面装饰物含基 层拆除 2、部位：办公室、 楼梯间下口	m2	23.4			
9	011404011002	衣柜、壁柜油漆	1、腻子种类：原油 漆面铲除 2、部位：无机前处 理间	m2	9			
10	011610002002	金属门窗拆除	1、铝合金窗推拉窗 拆除（2扇）	樘	1			
11	011610002003	金属门窗拆除	1、金属防盗窗拆除	樘	1			
12	011601001001	砖砌体拆除	1、窗下墙拆除	m3	0.45			
13	010808001003	木门窗套	1、原木窗套拆除 1.5*1.5m	樘	1			
14	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称： 涂料面层铲除	m2	1452			
15	011608002002	铲除涂料面	1、铲除部位名称： 腻子、涂料铲除	m2	161.33			
16	011605002001	立面块料拆除	1、墙砖拆除，含水 泥砂浆粘结层	m2	5			
17	011610001001	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸： 单开门拆除	樘	20			
18	011610001002	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸： 双开门拆除	樘	2			
19	010808001001	木门窗套	1、门窗套展开宽度 ：原木门套拆除	樘	3			
20	011608002005	铲除涂料面	1、铲除部位名称： 涂料面层铲除	m2	726			
21	011608002006	铲除涂料面	1、铲除部位名称： 腻子、涂料铲除	m2	80.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—拆除

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	01B001	柜类、家具、设备等的拆除、搬运	所有原有柜类、设备、办公桌椅等拆除、搬运，含后期部分可利用柜类、家具、设备等运回、安装，不可利用部分的处理或外运 窗帘拆除、外运 具体要求进场前需与招标人确认	项	1				
23	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾清理外运（含下楼、清理、装车、外运） 2、运距：投标人自行考虑	m3	62.26				
分部分项合计									
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程--拆除

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程--拆除

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程--拆除

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2988.50		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		2988.50		

暂列金额明细表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程--拆除

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	2988.50	
合 计			2988.50	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—拆除

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程--拆除

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.800	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.670	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—装饰

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011406001005	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 2、部位：墙面	m2	1046.14			
2	011406001006	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：满批腻子三遍、乳胶漆三遍 2、部位：墙面	m2	116.24			
3	011406001007	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 2、部位：顶面	m2	435.32			
4	011406001008	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：满批腻子三遍、乳胶漆三遍 2、部位：顶面	m2	48.37			
5	011108003002	块料零星项目	1、工程部位：卫生间 2、贴结合层厚度、材料种类：12厚1:3水泥砂浆 6厚素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：材质规格同原卫生间瓷砖	m2	10			
6	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2700mm 成品木质门带套、含门楣 门锁、铰链等五金齐全	樘	21			
7	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1200*2700mm 成品木质门带套，门楣 门锁、铰链等五金齐全	樘	3			
8	010808007002	成品木门窗套	1、成品木饰面门套 含门套线	m2	6.16			
9	011210003002	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色：12mm钢化玻璃隔断 2、部位：缓冲间、水样间	m2	21.81			
10	011210002002	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨、 2、隔板材料品种、规格、颜色：12mm单层纸面石膏板（内置隔音岩棉）板 面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 3、部位：办公室封门洞	m2	2.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—装饰

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板，板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 4、部位：微生物检测室	m2	10.49				
12	011404011003	衣柜、壁柜油漆	1、腻子种类：聚氨酯油漆三遍 2、部位：无机前处理间	m2	9				
13	010805005002	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：1458*2800mm 2、门框或扇外围尺寸：1458*2100mm 3、玻璃品种、厚度：12mm防火钢化玻璃门（门禁另计） 4、五金：地弹簧、不锈钢拉手、门夹	樘	1				
14	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：平布拉珠遮光帘	m2	299.83				
15	010810005002	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨静音	m	64.07				
16	010807005001	金属格栅窗	1、框外围尺寸：不锈钢管防盗窗 穿插钢筋 2、废液暂存间，药品仓库	m2	6.48				
17	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰砖 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 3、封门洞	m3	0.45				
18	011201001003	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆 3、封门洞	m2	3.78				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—装饰

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	010802001001	金属（塑钢）门	1、铝合金地弹门（5+9A+5中空钢化玻璃） 2、地弹簧、闭门器、铝合金拉手二副 其它五金齐全	樘	1			
20	010607003001	成品雨蓬	1、不锈钢管骨架 2、雨蓬宽度：10mm 阳光板（pc耐力板） 3、部位：原窗改门 部位室外	m2	3.6			
21	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 2、部位：墙面	m2	985.62			
22	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：满批腻子三遍、乳胶漆三遍 2、部位：墙面	m2	109.51			
23	011406001003	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 2、部位：顶面	m2	451.13			
24	011406001004	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：满批腻子三遍、乳胶漆三遍 2、部位：顶面	m2	50.13			
25	011108003001	块料零星项目	1、工程部位：卫生间 2、贴结合层厚度、材料种类：12厚1:3水泥砂浆 6厚素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：材质规格同原卫生间瓷砖	m2	10			
26	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2700mm 成品木质门带套 门锁、铰链等五金齐全	樘	13			
27	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1200*2700mm 成品木质门带套 门锁、铰链等五金齐全	樘	3			
28	010801002005	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2700mm 成品木质门带套 门锁、铰链等五金齐全	樘	1			
29	010808007001	成品木门窗套	1、成品木饰面门套 含门套线	m2	6.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—装饰

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板，板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 4、部位：烷基汞仪器室	m ²	16.94			
31	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰砖 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 3、烷基汞仪器室	m ³	0.65			
32	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆	m ²	2.7			
33	011201001002	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆	m ²	2.7			
34	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨、 2、隔板材料品种、规格、颜色：12mm单层纸面石膏板（内置隔音岩棉）板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 3、部位：污泥风格	m ²	15.36			
35	010805005001	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：1458*2800mm 2、门框或扇外围尺寸：1458*2100mm 3、玻璃品种、厚度：12mm防火钢化玻璃门（门禁另计） 4、五金：地弹簧、不锈钢拉手、门夹	樘	1			
36	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：平布拉珠遮光帘	m ²	331.38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—装饰

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	010810005001	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨静音	m	70.81			
38	011406001013	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：基层清理、刷封闭底漆；调、批腻子二遍、打磨；涂刷涂料。	m ²	20			
39	011406001009	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 2、部位：墙面	m ²	492.81			
40	011406001010	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：满批腻子三遍、乳胶漆三遍 2、部位：墙面	m ²	54.76			
41	011406001011	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 2、部位：顶面	m ²	233.19			
42	011406001012	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：满批腻子三遍、乳胶漆三遍 2、部位：顶面	m ²	25.91			
43	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3mm弹性改性沥青SBS防水卷材聚酯胎II型（-15° C）	m ²	487.21			
分部分项合计								
1	011701003001	里脚手架	1、抹灰脚手架 3.6m以内	m ²	4196.59			
2	011703001001	垂直运输		工日	259.82			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—装饰

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—装饰

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—装饰

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20039.52		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		20039.52		

规费、税金项目计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程--装饰

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—安装

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108001001	离心式通风机	1、名称：玻璃钢离心风机7APP 2、规格：风量19000m ³ /h，功率7.5kW，风机压力1000-650pa 3、材质：PP材质含风帽	台	1			
2	030113017001	冷却塔	1、名称：废气处理塔 2、规格：1风量：19000CMH 2型号：50-40-12 (101)直径：1200mm 3流量30 m ³ /h 3、材质：8mmPP材质焊接成型	台	1			
3	030404016001	控制箱	1、名称：变频器控制系统 2、规格：7.7KW定风量	台	2			
4	030404016002	控制箱	1、名称：变频器控制系统 2、规格：4KW定风量	台	1			
5	030702005003	塑料通风管道	1、名称：PP管道 2、规格：600*400 3、板材厚度：5mm PP材质焊接成型，含法兰	m ²	30			
6	030702005001	塑料通风管道	1、名称：PP管道 2、规格：300*400 3、板材厚度：4mm PP材质焊接成型，含法兰	m ²	8.4			
7	030702005002	塑料通风管道	1、名称：PP管道 2、规格：350*250 3、板材厚度：4mm PP材质焊接成型，含法兰	m ²	10.8			
8	030702005012	塑料通风管道	1、名称：PP管道 2、规格：Φ250 3、板材厚度：3.2mm PP材质一体成型	m ²	6.28			
9	030703005001	塑料阀门	1、名称：电动风阀 2、规格：Φ250 3、类型：PP材质	个	6			
10	030108001008	离心式通风机	1、名称：玻璃钢离心风机8CPP 2、规格：风量22660m ³ /h，功率7.5kW，风机压力1209-887pa 3、材质：PP材质含风帽	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—安装

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	030703024001	人防其他部件	1、名称：活性炭箱 2、规格：1风量：22660CMH 2型号：PP-4000 3参数：活性炭二级处理- 4净化箱 阻力：800Pa 5重量：700Kg 6、2层 活性炭处理层二级净化 7空箱风速：0.5-0.6 3、类型：PP材质	个(套)	1				
12	030702005004	塑料通风管道	1、名称：PP管道 2、规格：700*400 3、板材厚度：6mm PP材质焊接成型，含法兰	m2	26.4				
13	030702005005	塑料通风管道	1、名称：PP管道 2、规格：300*400 3、板材厚度：4mm PP材质焊接成型，含法兰	m2	29.4				
14	030702005006	塑料通风管道	1、名称：PP管道 2、规格：500*400 3、板材厚度：5mm PP材质焊接成型，含法兰	m2	7.2				
15	030702005007	塑料通风管道	1、名称：PP管道 2、规格：Φ250 3、板材厚度：3.2mm PP材质一体成型	m2	9.42				
16	030703005002	塑料阀门	1、名称：电动风阀 2、规格：Φ250 3、类型：PP材质	个	8				
17	030108001009	离心式通风机	1、名称：玻璃钢离心风机6APP 2、规格：风量12700m3/h，功率4.0kW，风机压力11390-724pa 3、材质：PP材质含风帽	台	1				
18	030702005008	塑料通风管道	1、名称：PP管道 2、规格：300*400 3、板材厚度：4mm PP材质焊接成型，含法兰	m2	16.8				
19	030702005010	塑料通风管道	1、名称：PP管道 2、规格：Φ250 3、板材厚度：3.2mm PP材质一体成型	m2	14.13				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—安装

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	030702005011	塑料通风管道	1、名称：PP管道 2、规格：Φ160 3、板材厚度：3.2mm PP材质一体成型	m2	11.78				
21	030703005003	塑料阀门	1、名称：电动风阀 2、规格：Φ250 3、类型：PP材质	个	7				
22	030703024002	人防其他部件	1、名称：活性炭箱 2、规格：1风量：12700CMH 2型号：PP-2000 3参数：活性炭二级处理-4净化箱 阻力：800Pa 5重量：300Kg 6、2层 活性炭处理层二级净化 7空箱风速：0.3-0.4 3、类型：PP材质	个(套)	1				
23	030701003001	空调器	1、名称：柜式空调移机	台(组)	4.5				
24	030701003002	空调器	1、名称：壁挂式空调移机	台(组)	22.5				
25	030502001008	配线架	1、名称：27U机柜(含PDU) 2、规格：600*600*1400 3、安装方式：落地式	台	1				
26	030502001010	配线架	1、名称：6U机柜(含PDU) 2、规格：300*530*400 3、安装方式：壁挂	台	3				
27	030502012001	信息插座	1、名称：单口网络面板TD(含线盒)	个(块)	20				
28	030502010003	配线架	1、名称：双口网络面板TP+TD(含线盒)	个(块)	13				
29	030502011001	跳线架	1、名称：24口理线架	个(块)	4				
30	030501012001	交换机	1、名称：千兆网络交换机(16口)	台(套)	4				
31	030501009001	路由器	1、名称：企业千兆路由器(机架式)	台(套)	1				
32	030904008001	模块(模块箱)	1、名称：网络模块	个(台)	33				
33	030404035005	插座	1、名称：公牛插座	个	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—安装

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030502005015	双绞线缆	1、名称：超六类非屏蔽双胶线 2、规格：UTP 6 3、敷设方式：管内穿线	m	718.99			
35	030502007001	光缆	1、名称：24芯室外单模	m	30			
36	030408002001	控制电缆	1、名称：电源线 2、型号：RVV3*1.5	m	30			
37	030411001041	配管	1、名称：PVC20管 2、配置形式：暗配	m	695.89			
38	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	1、名称：系统调试	系统	1			
电气工程								
39	030404017097	配电箱	1、名称：配电箱4AP1/4AP2/4AP4/5AP1/5AP2 2、安装方式：嵌墙底边距地1.5m	台	5			
40	030404017098	配电箱	1、名称：配电箱4AP3 2、安装方式：嵌墙底边距地1.5m	台	1			
41	030404017099	配电箱	1、名称：配电箱4APZ 2、安装方式：嵌墙底边距地1.5m	台	1			
42	030404017100	配电箱	1、名称：配电箱5AP3 2、安装方式：嵌墙底边距地1.5m	台	1			
43	030404017101	配电箱	1、名称：配电箱5AP4 2、安装方式：嵌墙底边距地1.5m	台	1			
44	030404017102	配电箱	1、名称：配电箱5AP5 2、安装方式：嵌墙底边距地1.5m	台	1			
45	030404017103	配电箱	1、名称：配电箱5APZ 2、安装方式：嵌墙底边距地1.5m	台	1			
46	030411003001	桥架	1、名称：钢制槽式电缆桥架 2、规格：300*100	m	25.6			
47	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	17.5			
48	030411001028	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	414.38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—安装

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	030411001024	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	316.54			
50	030408001043	电力电缆	1、名称：电缆ZR-YJV-5*6 2、敷设方式、部位：桥架内敷设	m	227.38			
51	030408001044	电力电缆	1、名称：电缆ZR-YJV-5*10 2、敷设方式、部位：桥架内敷设	m	132.45			
52	030408001045	电力电缆	1、名称：电缆ZR-YJV-5*16 2、敷设方式、部位：桥架内敷设	m	17.7			
53	030411004007	配线	1、名称：BV-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	886.68			
54	030411004011	配线	1、名称：BV-4 2、配线形式：管内穿线	m	1326.84			
55	030411004005	配线	1、名称：天花预留门禁电源线 2、型号：RVV2*1.0	m	50.6			
56	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：嵌墙离地1.3m	个	13			
57	030404034003	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、安装方式：嵌墙离地1.3m	个	3			
58	030404034004	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：嵌墙离地1.3m	个	11			
59	030404035001	插座	1、名称：2+3插座 2、安装方式：嵌墙离地1m	个	39			
60	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型	个	27			
61	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型	个	161			
62	030412001001	普通灯具	1、名称：LED灯	套	86			
63	030412005013	荧光灯	1、名称：单管荧光灯	套	3			
64	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱	台(块)	1			
65	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱	台(块)	19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—安装

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030411001046	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC16 3、配置形式：暗配	m	20			
67	030411004026	配线	1、名称：BVR-1*4 2、配线形式：管内穿线	m	26			
分部小计								
0308 工业管道工程								
68	030801006043	低压不锈钢管	1、材质：316不锈钢无缝管（氮气） 2、规格：1/4 “ ”，符合设计要求 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、吹扫 5、脱脂设计要求：管道中和钝化	m	81.26			
69	030801006044	低压不锈钢管	1、材质：316不锈钢无缝管（氩气） 2、规格：1/4 “ ”，符合设计要求 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、吹扫 5、脱脂设计要求：管道中和钝化	m	44.06			
70	030801006045	低压不锈钢管	1、材质：316不锈钢无缝管（乙炔气） 2、规格：1/4 “ ”，符合设计要求 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、吹扫 5、脱脂设计要求：管道中和钝化	m	29.57			
71	030808003002	中压法兰阀门	1、名称：球阀 2、连接形式：法兰连接	个	12			
72	030808006001	中压调节阀门	1、名称：调节阀 2、连接形式：法兰连接	个	9			
73	030601002001	压力仪表		台	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—安装

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
74	030811004002	中压不锈钢法兰	1、材质：316L不锈钢平焊法兰 DN15 2、连接形式：焊接 3、焊接方法：氩弧焊	副(片)	21			
75	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管DN15 2、材质：套管镀锌钢管，盖帽不锈钢	个	13			
76	030815001001	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装	kg	72.38			
77	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二遍；调和漆 二遍	kg	72.38			
分部小计								
031001 给排水、采暖、燃气管道								
78	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	138.23			
79	031003001011	螺纹阀门	1、类型：角阀 2、连接形式：4分外丝接口	个	18			
80	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：19mm	m ³	0.34			
81	031002003061	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	个	11			
82	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC排水管DN50 4、连接形式：承插连接	m	127.12			
83	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	个	26			
84	031004014003	给、排水附(配)件	1、材质：不锈钢地漏DN50	个	12			
85	031004014017	给、排水附(配)件	1、型号、规格：DN50 2、名称：地面扫除口	个	13			
分部小计								
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—安装

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		030506 三、视频监控系统						
86	030507008003	监控摄像设备	1、名称：网络高清枪式摄像机	台	9			
87	030507013001	录像设备	1、名称：16路硬盘录像机	台(套)	1			
88	030507014001	显示设备	1、名称：监视器 2、类别：24寸	台	1			
89	030507009001	视频控制设备	1、名称：4T硬盘	台(套)	4			
90	030501012002	交换机	1、名称：千兆网络交换机（16口）	台(套)	1			
91	030414007001	不间断电源	1、名称：监控电源	只	9			
92	030411001026	配管	1、名称：PVC20管 2、配置形式：暗配	m	112.53			
93	030502005001	双绞线缆	1、名称：超六类非屏蔽双胶线 2、规格：UTP 6 3、敷设方式：管内/桥架穿线	m	112.53			
94	030506008001	视频系统调试	1、名称：摄像头调试	台	9			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程—安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 水质检测中心实验室改造工程--安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	34855.54		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		34855.54		

规费、税金项目计价表

工程名称：水质检测中心实验室改造工程--安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：微生物实验室

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010605002001	钢板墙板	1、机制岩棉彩钢板墙板，双面0.426mm钢卷 50槽铝（喷塑），25角铝（喷塑），外圆弧（喷塑）、内圆弧（喷塑）、塑料底条等辅材	m2	133			
2	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全牙丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：机制硅岩彩钢板顶板，辅材等	m2	37			
3	010802002001	彩板门	1、门代号及洞口尺寸：彩钢板单门，W900*H2100 2、门框或扇外围尺寸：门封头（喷塑）、二通（喷塑），五金件	樘	6			
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：观察窗 W1200*H1000mm	樘	1			
5	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：304不锈钢传递窗 外径600*600*600mm 2、框、扇材质：304传递窗，双门机械联锁；带15w紫外线一只	樘	2			
6	011103001001	橡胶板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：自流平复合砂浆 PVC地板	m2	37			
分部分项合计								
1	011701003001	里脚手架	1、抹灰脚手架 3.6m以内	m2	133			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：微生物实验室

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：微生物实验室

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：微生物实验室

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3086.47		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		3086.47		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六圩微生物-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	030701003021	空调器	1、名称：净化机组 (含支吊架) 2、型号：风量1000m ³ /h, 1P	台(组)	1				
2	030701004001	风机盘管	1、名称：盘管机 2、型号：1.5匹	台	1				
3	030609004001	有色金属管及非金属管	1、名称：铜管 (含保温)	m	40				
4	030609004002	有色金属管及非金属管	1、名称：冷凝水管 (含保温)	m	30				
5	030404022001	控制器		台	2				
6	030702003001	不锈钢板通风管道	1、名称：镀锌板风管 (含角铁法兰) 2、规格：镀锌钢板， $\delta=0.5\text{mm}$	m ²	40				
7	031208003008	通风管道绝热	1、绝热材料品种： 橡塑保温棉 2、绝热厚度：橡塑 板材(B2级)， $\delta=25\text{mm}$ 。	m ³	0.6				
8	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、 规格、：高效送风口， 风量1000CMH	个	1				
9	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、 规格、：高效送风口， 风量500CMH	个	1				
10	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器 2、规格：300*300	个	1				
11	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶 风口 2、规格：200*200	个	1				
12	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶 风口 2、规格：200*350	个	1				
13	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅百叶 2、规格：300*300mm	个	1				
14	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：新风防雨 百叶 2、规格：200*200， 铝合金喷塑	个	1				
15	030703005003	塑料阀门	1、名称：手动调节 阀 2、规格：200*200	个	2				
电气工程									
16	030404017097	配电箱	1、名称：配电箱 2、安装方式：嵌墙 底边距地1.5m	台	1				
17	030411001024	配管	1、名称：PVC电线管 2、规格：DN20 3、配置形式：暗配	m	200				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六圩微生物-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030411004007	配线	1、名称：BV-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	300			
19	030411004011	配线	1、名称：BV-4 2、配线形式：管内穿线	m	300			
20	030404034003	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：10A 3、安装方式：嵌墙离地1.3m	个	3			
21	030404035001	插座	1、名称：2+3插座 2、规格：10A 3、安装方式：嵌墙离地0.3m	个	15			
22	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型	个	3			
23	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型	个	22			
24	030412005013	荧光灯	1、名称：不锈钢直边LED净化灯 2、规格：3*16w	套	1			
25	030412005014	荧光灯	1、名称：不锈钢直边LED净化灯 2、规格：2*16w	套	2			
26	030412005015	荧光灯	1、名称：不锈钢直边LED净化灯 2、规格：2*8w	套	1			
27	030412005016	荧光灯	1、名称：不锈钢斜边LED杀菌灯 2、规格：1*30w	套	1			
28	030412005017	荧光灯	1、名称：不锈钢斜边LED杀菌灯 2、规格：1*20w	套	2			
分部小计								
分部分项合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：六圩微生物-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：六圩微生物-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六圩微生物-安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2869.85		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		2869.85		

规费、税金项目计价表

工程名称：六圩微生物-安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：